



**CENTRU REȚEA SATU MARE**  
Nr. Înregistrare 36892 /27.02.2015

25.2.2015

ROMANIA - JUDEȚUL SATU MARE	
CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE	
INTRARE	Nr. 4762
IEȘIRE	
Ziua	06 Luna 03 Anul 2015

E.ON Distribuție Romania SA

**CĂTRE** CONSILIUL JUDEȚEAN prin STEF MIHAI ADRIAN  
Str.25 OCTOMBRIE NR. 1  
Mun. SATU MARE, Jud.SATU MARE

B.A/P./M./R.L. Centru Retea  
Satu Mare  
Pta Eroii Revoluției 23  
440055 Satu Mare  
[www.eon-distributie.ro](http://www.eon-distributie.ro)

Referitor la solicitarea dumneavoastră, înregistrată cu nr. 30466 /  
18.02.2015, privind emiterea avizului de amplasament pentru lucrarea:

**Zimmermann Csaba**  
T 0737255288  
F 0361404530  
csaba.zimmermann@eon-romania.ro

„CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE DESTINAT ÎNCHIRIERII CĂTRE  
TINERII SPECIALIȘTI DIN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII CU 16 UNITĂȚI  
LOCATIVE SI REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+3E ELABORARE ȘI  
APROBARE PUD.”

Abreviere T

Localitatea SATU MARE, Str. TUDOR VLADIMIRESCU NR. 7.

vă comunicăm că, în urma analizării documentației depuse, se emite:

*Sir. Telea*  
*09.03.2015*  
*[Signature]*

**AVIZ FAVORABIL**

Cu îndeplinirea obligatorie, de către beneficiar, a condițiilor de  
mai-jos:

**A. Condiții tehnice:**

1. Se vor respecta detaliile și soluțiile tehnice din Memoriul Tehnic  
depus, orice modificare adus proiectului necesitând obținerea unui  
alt acord, acesta pierzându-și valabilitatea.
2. Se vor respecta prevederile din « *Norme tehnice pentru Proiectarea  
,Executarea și Exploatarea Sistemelor de Alimentare cu Gaze  
Naturale* » publicat în M.Of. al României N5.255 bis, din 16 aprilie  
2009. (NTPPE – 2008), precum Legea energiei electrice și a gazelor  
naturale nr. 123/2012. Modificare instalației de gaz, se face pe baza  
unui proiect de specialitate.  
6.36. (1) La toate clădirile amplasate în localități în care există  
rețele de gaze naturale, indiferent dacă clădirile sunt sau nu  
alimentate cu gaze naturale, pentru evitarea pătrunderii în clădiri  
a eventualelor scăpări de gaze, se prevăd măsuri de etanșare la  
treccerile instalațiilor de orice utilitate (încălzire, apă, canalizare,  
cabluri electrice, telefonice, televiziune etc.) prin pereții subterani  
și prin planșeele subsolurilor clădirilor.  
3.11. Construcțiile sau instalațiile subterane care se realizează  
ulterior rețelelor de distribuție sau instalațiilor de utilizare a  
gazelor naturale montate subteran și care intersectează traseul

Președintele Consiliului de  
Administrație  
Frank Hajdinjak

Directori Generali  
Torsten Röglin DG  
Simona Mihaela Ciocan Covaliu (adj.)  
Carmen Teona Oltean (adj.)

Sediul Central: Târgu Mureș  
CUI: 10976687  
Atribut fiscal: RO  
J26/326/08.06.2000

Banca BRD Târgu Mureș  
IBAN:  
RO11BRDE270SV27540412700  
Capital Social Subscris și Vărsat:  
773.257.777,5 RON





acestora, se montează la cel puțin distanța minimă admisă, conform NTPEE – 2008.

#### Condiții generale:

1. Va suporta cheltuielile aferente realizării lucrărilor de la punctul A.
2. Având în vedere că rețelele de distribuție au fost trasate orientativ pe planul de situație anexat, înainte de începerea lucrărilor se va solicita în scris participarea unui reprezentant al E.ON Gaz Distribuție la predarea de amplasament și asistență tehnică ori de câte ori este nevoie pe perioada derulării lucrărilor, din partea E.ON Gaz Distribuție- Centru Rețea SATU MARE.  
Adâncimea de pozare a rețelilor subterane trasate este cuprinsă între 0.50 - 1.20 m.
3. În cazul în care s-a produs o deteriorare a rețelei de gaz, astfel încât, au apărut scurgeri de gaz, se va anunța imediat Dispeceratul de Urgență E.ON Gaz Distribuție, la telefon: **0800-800.928** și **0265-200.928**, și vor fi luate, totodată, primele măsuri, pentru a împiedica producerea unui eveniment (incendiu, explozie), până la sosirea echipei de intervenție. Dacă prin săpătură a fost afectată izolația rețelei de gaz (atingere izolație, rupere izolație, rupere fir trasor, rupere bandă avertizoare etc.), respectiv rețeaua de gaz- prin atingere, lovire sau orice altă acțiune mecanică, se va opri imediat lucrarea și se va solicita prezența reprezentantului E.ON Gaz Distribuție, pentru remedierea defecțiunii provocate și/sau constatate.

Deteriorarea izolației atrage după sine corodarea materialului tubular și apariția defectelor de coroziune, greu de depistat, care pot avea urmări grave (explozii); în cazul în care se produce un asemenea eveniment, având ca și cauză deteriorarea izolației în timpul execuției lucrării avizate de către E.ON Gaz Distribuție, izolație care n-a fost refăcută, datorită faptului că executantul nu a anunțat reprezentantul E.ON Gaz Distribuție, beneficiarul avizului va fi direct responsabil de producerea evenimentului.

În cazul avarierii sau deteriorării conductelor și instalațiilor aflate în exploatarea E.ON Gaz Distribuție – Centru Rețea SATU MARE, beneficiarul va suporta contravaloarea pagubelor produse, inclusiv cea a pierderilor de gaze naturale și de restabilire a funcționalității elementelor afectate.




4. Săpătura din zona de protecție a rețelelor de gaze naturale, așa cum este aceasta definită de legislația în vigoare, se va realiza **în mod obligatoriu, manual**, pentru a nu afecta izolația, materialul tubular, sau alte elemente de construcție a rețelei de gaz (fir trasor, bandă avertizoare etc).
5. În mod obligatoriu, rețelele de gaze naturale - a căror acoperire e afectată de lucrarea de construcție, vor fi așezate, respectiv acoperite cu un strat de nisip de granulație 0,3-0,8 mm, cu grosimea de minimum 10 cm, de la generatoarea inferioară și superioară a conductei și pe o lățime de 20 cm, de la generatoarele exterioare ale conductei.
6. În zona de protecție a rețelelor de gaze naturale, așa cum este aceasta definită de legislația în vigoare, compactarea se va realiza obligatoriu manual, astfel încât să nu se deterioreze rețelele de gaz, pe o înălțime de minim 30 cm (inclusiv stratul de nisip), măsurată de la generatoarea superioară a conductei.
7. În cazul în care lucrarea de construcții afectează răsflătorile și/sau căminele, atunci acestea vor fi reamplasate obligatoriu pe poziția inițială. Se impune, deasemenea, reamplasarea capacelor de răsflători, a capacelor de cămine, a tijelor de acționare etc.
8. Cu minimum 5 zile înainte de recepția la terminarea lucrărilor, se va informa în scris E.ON Gaz Distribuție, Centru Rețea SATU MARE asupra datei la care e programată recepția.
9. Prezentul aviz este valabil până la data de 27.02.2016 (12 luni), cu posibilitatea prelungirii acestuia pe perioada de valabilitate a certificatului de urbanism. Prolungirea avizului se va solicita cu minim 15 zile înainte de expirarea avizului inițial.

**În cazul nerespectării condițiilor impuse mai sus, avizul își pierde valabilitatea.**

Cu respect,

Andreica Vasile  
Sef Centru Rețea Satu Mare



F 751-10-03, rev.

Zimmermann Csaba  
Compartiment B.A.P.M.R.L.